

DPGF DESAMIANTAGE DU COSEC DE WINTZENHEIM 68920 WINTZENHEIM

N°	LIBELLE	Unité	Quantité	Prix en €	Montant HT
<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>					
1	Rédaction et transmission du plan de retrait	U	1		0,00
2	Demande des certificats d'acceptation provisoire des déchets (CAP) et production des bordereaux de suivi des déchets (BSDA)	F	1		0,00
<b>TRAVAUX DE DESAMIANTAGE</b>					
<b>INSTALLATION DE CHANTIER DESAMIANTAGE</b>					
1	<b>PHASE 1:</b> Installations de chantier spécifiques désamiantage suivant niveau d'empoussièrement attendu (Sas, déprimogènes, ucf, contrôleurs de dépression, extracteurs de secours, groupe électrogène de secours,...)	F	1		0,00
2	<b>PHASE 2:</b> Installations de chantier spécifiques désamiantage suivant niveau d'empoussièrement attendu (Sas, déprimogènes, ucf, contrôleurs de dépression, extracteurs de secours, groupe électrogène de secours,...)	F	1		0,00
3	mise en place d'un coffret électrique de chantier et vérification par un bureau de contrôle pour la durée de l'intervention (phase 1 et 2)	F	1		0,00
<b>CONFINEMENT</b>					
1	<b>PHASE 1:</b> Protection des surfaces, Confinement (selon processus et niveau d'empoussièrement)	F	1		0,00
2	<b>PHASE 2:</b> Protection des surfaces, Confinement (selon processus et niveau d'empoussièrement)	F	1		0,00
<b>TRAVAUX DE RETRAIT</b>					
<b>PHASE 1:</b>					
<u>Local chaufferie:</u>					
1	Faux plafond (env 21m <sup>2</sup> )	F	1		0,00
2	Clapets coupe-feu (2 Unités)	F	1		0,00
<u>Gymnase:</u>					
3	Hauts jours ht 0,9m (env 98 ml)	F	1		0,00
<b>PHASE 2:</b>					
<u>Vestiaires garçons:</u>					
4	faïences et colle (env 13,6m <sup>2</sup> )	F	1		0,00
5	plinthes et colle (env 17,5ml)	F	1		0,00
<u>Vestiaires filles:</u>					
6	faïences et colle (env 13,6m <sup>2</sup> )	F	1		0,00
7	plinthes et colle (env 17,5ml)	F	1		0,00
<u>Vestiaires arbitres:</u>					
8	faïences et colle (env 4,9m <sup>2</sup> )	F	1		0,00
	plinthes et colle (env 9,5ml)	F	1		0,00
<b>METROLOGIE</b>					
1	Etablissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité	F	1		0,00
2	<b>PHASE 1:</b> Métrologie réglementaire complète du suivi des travaux de retrait d'amiante conformément au Code du Travail suivant le niveau d'empoussièrement attendu.	F	1		0,00

3	<b>PHASE 2:</b> Métrologie réglementaire complète du suivi des travaux de retrait d'amiante conformément au Code du Travail suivant le niveau d'empoussièrement attendu.	F	1		0,00
<b>GESTION DES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE</b>					
1	<b>PHASE 1:</b> Stockage temporaire des déchets dans une aire de stockage clôturée.	F	1		0,00
2	<b>PHASE 1:</b> Transport ADR et élimination des déchets amiantés en I.S.D.D adaptée.	F	1		0,00
3	<b>PHASE 2:</b> Stockage temporaire des déchets dans une aire de stockage clôturée.	F	1		0,00
4	<b>PHASE 2:</b> Transport ADR et élimination des déchets amiantés en I.S.D.D adaptée.	F	1		0,00
5	<b>Option: PHASE 1:</b> Transport ADR et élimination des déchets amiantés par vitrification et inertage.	F	1		0,00
6	<b>Option: PHASE 2:</b> Transport ADR et élimination des déchets amiantés par vitrification et inertage.	F	1		0,00
<b>RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION</b>					
1	Rédaction et remise du rapport de fin travaux complet	F	1		0,00
Montant HT					<b>0,00</b>
TVA 20%					<b>0,00</b>
Montant TTC					<b>0,00</b>

en toutes lettres:.....  
.....